

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

SOBRAGUI SA

Siège social: Route du Niger, Km 7 - Madina Marché

Matam - BP 345

Conakry - Guinée

CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 TERRASSEMENTS					
Fouilles	18%	0	1	u.	0
Fouilles en trou pour semelle isolée	18%	350 000	9.68	m³	3 388 000
Fouilles en rigole	18%	350 000	4.77	m³	1 669 500
2 Remblais					
<i>2 Sous-total 2 Remblais</i>					<i>0</i>
Remblai en terre compacté autour de la fondation provenant des fouilles	18%	150 000	14.45	m³	2 167 500
Remblais d'apport en terre latéritique compacté sous dallage	18%	350 000	30.98	m³	10 843 000
<i>1 Sous-total 2 Remblais</i>					<i>18 068 000</i>
3 GROS-ŒUVRES-ELEVATION					
4 FONDATIONS (béton et béton armé en infrastructure)					
5 Béton de propreté					
Béton de propreté, dosé à B250B C25/30-XC1 y/c toutes sujétions	18%	3 850 000	2.39	m³	9 201 500
6 Semelles isolées					
Béton armé pour semelles isolées, dosé à 350kg/m³ C25/30-XC1 y/c toutes sujétions	18%	4 800 000	2.78	m³	13 344 000
7 Chaînages bas ou Longrine					
Béton armé pour chaînages bas, dosé à 350kg/m³ C25/30-XC1 y/c toutes					

sujétions	18%	4 800 000	1.79	m³	8 592 000
8 Soubassement en maçonnerie					
Agglos pleins 20	18%	475 000	44	m²	20 900 000
9 Dallage de sol					
Lit de sable de 5 cm d'épaisseur (sous le dallage)	18%	250 000	41.31	m²	10 327 500
Film polyane	18%	35 000	45	m²	1 575 000
Béton de sol armé dosé à 350kg/m3 C25/30-XC1(ep:10cm)y/c toutes sujétions	18%	4 200 000	4.71	m³	19 782 000
Poteaux d'attentes dosé à B400B C25/30-XC	18%	4 800 000	0.72	m³	3 456 000
10 Béton armé en élévation (superstructure)					
11 Poteaux					
Béton armé pour Poteaux dosé à 350kg/m3 y/c toutes sujétions	18%	4 800 000	2.7	m³	12 960 000
12 Poutres					
Béton armé pour Poutres-Chainage dosé à 350kg/m3 y/c toutes sujétions	18%	4 800 000	3.18	m²	15 264 000
13 Linteaux -chainage					
Béton armé pour linteau-chainage dosé à 350kg/m3 y/c toutes sujétions	18%	4 800 000	0.63	m³	3 024 000
14 Linteaux -chainage haut					
Béton armé pour linteau-chainage dosé à 350kg/m3 y/c toutes sujétions	18%	4 800 000	4.4	m³	21 120 000
15 Maçonnerie en élévation-Enduit au mortier de ciment					
16 Maçonnerie en élévation					
Elévation en agglos creux de 15x 20 x 40 cm	18%	350 000	151.21	m²	52 923 500
Dalle peripherique	18%	4 800 000	1.79	m³	8 592 000
17 Enduits au mortier de ciment					
Enduits sur murs intérieurs ép.=1,5 cm dosé à 250 kg/m3	18%	95 000	151.21	m²	14 364 950
Enduits sur murs extérieurs ép.=2 cm dosé à 250 kg/m3	18%	95 000	151.21	m²	14 364 950
Enduits sous dalles ép.=2,5 cm dosé à B400B	18%	95 000	11.94	m²	1 134 300
Pose des claustra	18%	650 000	6.49	m²	4 218 500
17 Sous-total 17 Enduits au mortier de ciment					34 082 700
18 ETANCHEITE (Mur acrotère)					
Fourniture et pose de substance en bicouche (goudron,flincoth)	18%	450 000	6.7	m²	3 015 000
Etanchéité en adhérence (lésbitumineux coulé à chaud) sur la dalle.	18%	350 000	6.7	m²	2 345 000
18 Sous-total 18 ETANCHEITE (Mur acrotère)					

--	--	--	--	--	--

19 Charpente/Toiture

--	--	--	--	--	--

Fourniture et pose de charpente métallique	18%	450 000	49.54	m²	22 293 000
Fourniture et pose de tôle back ep 6mm	18%	450 000	49.54	m²	22 293 000
Fourniture et pose de gouttière	18%	75 000	32.54	ml	2 440 500
19 Sous-total 19 Charpente/Toiture					47 026 500
20 REVETEMENT SOL					
Réalisation de chape au sol avant pose carrelage	18%	165 000	38.24	m²	6 309 600
Fourniture et pose de carreaux sol 60x60 cm	18%	450 000	38.24	m²	17 208 000
Fourniture et pose de faïence murale	18%	420 000	118.81	m²	49 900 200
Plinthe	18%	95 000	15	ml	1 425 000
Ciment colle	18%	150 000	30	u.	4 500 000
20 Sous-total 20 REVETEMENT SOL					79 342 800
21 PLAFONNAGE ET REVETEMENT					
F/P de plafond	18%	650 000	53.53	m²	34 794 500
21 Sous-total 21 PLAFONNAGE ET REVETEMENT					34 794 500
22 POSES MENUISERIES					
23 POSES PORTES PVC					
Pose Porte en PVC Dimensions: (80x210cm)	18%	3 880 000	3	u.	11 640 000
24 MENUISERIE METALLIQUE					
F/pose des portes métallique Dimensions 80/210	18%	5 850 000	2	u.	11 700 000
F/pose des portes Dimensions 70/210	18%	4 560 000	1	u.	4 560 000
24 Sous-total 24 MENUISERIE METALLIQUE					16 260 000
25 PEINTURE					
Préparation des surfaces: murs et baies (Ponçage, soufflage , Masticage,...)	18%	75 000	205.8	m²	15 435 000
Peinture vinylique sur murs intérieurs	18%	65 000	35.26	m²	2 291 900
Peinture vinylique sur murs extérieurs	18%	95 000	78.01	m²	7 410 950
25 Sous-total 25 PEINTURE					25 137 850
26 ELECTRICITE					
Tableau électrique pré-câblé en atelier selon schema fourni	18%	12 500	1	ens	12 500 000
Câble d'alimentation 5x10 mm²	18%	195 000	35	ml	6 825 000
Gaine flexible (Diamètre 25mm)	18%	448 000	2	u.	896 000
Câble 3x1.5mm² U1000 RO2V	18%	16 500	200	ml	3 300 000
Boîtier	18%	15 000	4	u.	60 000

Boite de derivation	18%	68 000	4	u.	272 000
Reglette	18%	650 000	3	u.	1 950 000
Spot	18%	368 000	12	u.	4 416 000
Interrupteur simple allumage	18%	145 000	3	u.	435 000
Tirage câblage,sertissage, accessoires et test	18%	10 500	1	ens	10 500 000
26 Sous-total 26 ELECTRICITE					41 154 000
27 PLOMBERIE - SANITAIRE					
Tuyauterie d'alimentation en pex multi couches y compris nourice et accessoires	18%	12 500 000	1	ens	12 500 000
Tuyauterie d'évacuation en PVC épaisseur 4mm	18%	9 850 000	1	ens	9 850 000
WC à l'anglaise	18%	2 500 000	3	u.	7 500 000
Lavabo + miroir	18%	2 320 000	2	u.	4 640 000
Urinoir	18%	950 000	2	u.	1 900 000
Accessoires	18%	4 500 000	1	ens	4 500 000
28 Eaux Pluviales					
Descente en PVC pour évacuation d'eau pluviale accéssaires y compris	18%	350 000	15.58	ml	5 453 000
28 Sous-total 28 Eaux Pluviales					5 453 000
29 BETON ARMEE (MUR DE SOUTÈNEMENT)					
Excavation et décaissement pour l'aménagement du local technique et sanitaire.	18%	550 000	129.6	m³	71 280 000
Fouille sur semelle filante	18%	550 000	19.29	m³	10 609 500
Béton de propreté, dosé à B250B C25/30-XC1 y/c toutes sujétions	18%	3 850 000	1.8	m³	6 930 000
Béton armé pour semelles isolées, dosé à 350kg/m3 C25/30-XC1 y/c toutes sujétions	18%	4 800 000	9	m³	43 200 000
Béton armé pour chaînages bas, dosé à 350kg/m3 C25/30-XC1 y/c toutes sujétions	18%	4 800 000	1.08	m³	5 184 000
Poteaux d'attentes dosé à B400B C25/30-XC	18%	4 800 000	0.79	m³	3 792 000
Béton armé pour Poteaux dosé à 350kg/m3 y/c toutes sujétions	18%	4 800 000	1.58	m³	7 584 000
Voile pour mur de soutènement dosé à 350kg/m3 y/c toutes sujétions	18%	5 200 000	7.92	m³	41 184 000
Fourniture et application d'enduit de finition et la peinture sur le mur	18%	150 000	48	m²	7 200 000
29 Sous-total 29 BETON ARMEE (MUR DE SOUTÈNEMENT)					196 963 500

--	--	--	--	--	--

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	757 234 350
Total TVA 18% (TVA)	136 302 183
Total TTC	893 536 533

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369

Numéro TVA: 3J