

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

SOBRAGUI SA

Siège social: Route du Niger, Km 7 - Madina Marché

Matam - BP 345

Conakry - Guinée

CONAKRY

CH-SOBRAGUI-SANOYA Vestiaire F / Infirmerie V2

Numéro DA 4094

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
Installation et approvisionnement des travaux	18%	16 580	1	ens	16 580 000
Nettoyage continu du chantier	18%	8 500 000	1	ens	8 500 000
Repli du chantier	18%	4 500 000	1	u.	4 500 000
<i>1 Sous-total 1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES</i>					<i>29 580 000</i>
2 DÉPOSE ET DÉMOLITIONS					
Dépose des portes et fenêtres existant	18%	4 800 000	1	ens	4 800 000
Dépose des sanitaires et accessoires existants	18%	2 560 000	1	ens	2 560 000
Evacuations complete	18%	4 500 000	1	fft	4 500 000
Démolition des murs concernés	18%	250 000	66.6	m²	16 650 000
Ouvertures pour les nouvelles portes et fenêtres	18%	350 000	38.7	m²	13 545 000
Décapage de l'ancien chape du toit	18%	350 000	32.1	m³	11 235 000
Evacuations complete des gravats vers une décharge publique	18%	150 000	137.4	u.	20 610 000
<i>2 Sous-total 2 DÉPOSE ET DÉMOLITIONS</i>					<i>73 900 000</i>
3 ÉLÉVATION					
Linteaux en Béton armé dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armatures	18%	5 800 000	6.74	m³	39 092 000
Murs en agglos creux de 15cm	18%	350 000	145.7	m²	50 995 000
Pose des claustra	18%	650 000	17.89	m²	11 628 500
F/P de brique de verre	18%	168 000	208	u.	34 944 000
Pose de mortier pour jointer les claustras	18%	65 000	46.5	m²	3 022 500
Crépissage ciment sur murs intérieurs	18%	95 000	351.9	m²	33 430 500
Crépissage ciment sur murs extérieurs	18%	25 000	1	fft	25 000 000
Crépissage ciment sous dalle extérieure	18%	65 000	66.58	m²	4 327 700
Réalisation de chappe dosé à 200kg/m3 sur l'ensemble du toit avec pente neccessaire	18%	250 000	179.18	m²	44 795 000
Toiture					
Acrotère en agglos creux de 15 cm	18%	350 000	45	m²	15 750 000

Chainage en b.a dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armature	18%	4 200 000	3.5	m³	14 700 000
Crépissage ciment sur acrotère intérieurs et extérieurs	18%	65 000	118.32	m²	7 690 800
3 Sous-total 3 ÉLEVATION					285 376 000
4 FAUX PLAFOND					
Faux plafond en dalle 600/600	18%	445 000	148.84	m²	66 233 800
Contre cloison en placo BA13	18%	650 000	411.12	m²	267 228 000
4 Sous-total 4 FAUX PLAFOND					333 461 800
5 REVÊTEMENT SOL					
<u>REVETEMENT (UNIQUEMENT LA MAIN D'ŒUVRE)</u>					
Réalisation de chappe dosé à 200kg/m3 sur la surface à carreler.	18%	250 000	148.84	m²	37 210 000
Carreaux sol grès cérame	18%	50 000	143.11	m²	7 155 500
Carreaux sol grès cérame antidérapants	18%	50 000	12.152	m²	607 600
Carreaux sol escalier	18%	50 000	13.82	m²	691 000
Carreaux faïence	18%	50 000	34.426	m²	1 721 300
Plinthes en grès cérame	18%	45 000	65.24	m²	2 935 800
Couvertine sur le mur acrotère	18%	6 145 250	35.8	m²	219 999 950
Ciment colle	18%	150 000	150	u.	22 500 000
5 Sous-total 5 REVÊTEMENT SOL					292 821 150
6 ETANCHEITE					
Etanchéité sanitaire dans les toilettes	18%	350 000	18.08	m²	6 328 000
Etanchéité en membrane bi-couche granulée, remonté totale sur la partie intérieure de l'acrotère	18%	420 000	80.712	m²	33 899 040
6 Sous-total 6 ETANCHEITE					40 227 040
7 MENUISERIE MÉTALLIQUE					
Porte métallique semi pleine: 90x220	18%	7 761 600	3	u.	23 284 800
F/P de grille au niveau des bloc sanitaires.	18%	4 800 000	3	u.	14 400 000
7 Sous-total 7 MENUISERIE MÉTALLIQUE					37 684 800
8 MENUISERIE BOIS					
90 x 220	18%	5 500 000	5	u.	27 500 000
8 Sous-total 8 MENUISERIE BOIS					27 500 000
9 MENUISERIE ALU VITRÉE					
F/ P de fenêtre Alu vitrés	18%	2 520 000	13.61	m²	34 297 200
F/P de porte vitré.	18%	2 520 000	5.58	m²	14 061 600
9 Sous-total 9 MENUISERIE ALU VITRÉE					48 358 800
10 ELECTRICITÉ /COURANT FAIBLE					

Fourniture et pose de la mise à terre y compris: tranchée, piquet de terre, Câble de terre en cuivre nu 25mm2, manchon, accessoires de soudure des piquets de terre et toutes sujétions	18%	16 500 000	1	ens	16 500 000
Tableau électrique pré câblé en atelier selon schema fourni	18%	96 800	1	u.	96 800 000
Câble d'alimentation 5x16mm2	18%	205 000	65	ml	13 325 000
Gaine flexible (Diamètre 25mm)	18%	468 000	8	u.	3 744 000
Gaine flexible (Diamètre 32mm)	18%	685 000	10	u.	6 850 000
Câble 3x2.5mm2 U1000 RO2V	18%	24 000	2616	ml	62 784 000
Câble 3x1.5mm2 U1000 RO2V	18%	18 000	1800	ml	32 400 000
Bloc de prise comprenant une prise courant normale, une prise ondulée (Marque LEGRAND)	18%	650 000	69	u.	44 850 000
Boite de dérivation de 150x10x70	18%	95 000	10	u.	950 000
Boitier carré	18%	21 000	53	u.	1 113 000
F/P de chemin de câble +tige y compris tous les accessoires de pose.	18%	23 500	1	ens	23 500 000
Dalle lumineuse 600/600 6000K	18%	550 000	46	u.	25 300 000
Spot lumineux GU10 6000K	18%	265 000	39	u.	10 335 000
Interrupteur simple allumage	18%	145 000	20	u.	2 900 000
Sertissage, accessoires	18%	56 000	1	u.	56 000 000
INCENDIE Detecteurs coventionnels à piles	18%	975 000	12	u.	11 700 000
10 Sous-total 10 ELECTRICITÉ /COURANT FAIBLE					409 051 000
11 CLIMATISATION					
Split individuel type mural 9000 BTU	18%	4 500 000	3	u.	13 500 000
Split individuel type mural 12000 BTU	18%	5 600 000	2	u.	11 200 000
Connexion frigo + cable de liaison + support	18%	2 650 000	5	u.	13 250 000
11 Sous-total 11 CLIMATISATION					37 950 000
12 PLOMBERIE - SANITAIRE					
Tuyauterie d'alimentation en pex multi couches y compris nourice et accessoires	18%	12 500 000	1	u.	12 500 000
Tuyauterie d'évacuation en PVC épaisseur 4mm	18%	9 240 000	1	u.	9 240 000
Eaux Pluviales Descente en PVC pour évacuation d'eau pluviale accéssoires y compris	18%	250 000	24.22	ml	6 055 000
12 Sous-total 12 PLOMBERIE - SANITAIRE					27 795 000
13 PEINTURE					
Interieur : Mastic sur murs intérieur	18%	85 000	351.9	m²	29 911 500
Peinture sur murs intérieur	18%	75 000	351.9	m²	26 392 500
Mastic sur murs extérieur	18%	85 000	167.19	m²	14 211 150
Peinture sur murs extérieur	18%	95 000	167.19	m²	15 883 050

Anti rouille + Peinture sur les menuiseries metalliques	18%	3 500 000	1	ens	3 500 000
13 Sous-total 13 PEINTURE					89 898 200
14 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR					
Fourniture et pose d'un béton armé dosé à 350 kg/m3 de 1m de large sur le périmètre du bâtiment	18%	4 800 000	9.96	m³	47 808 000
Fourniture et pose de bordures sur le perimètre du bâtiment	18%	165 000	66.46	ml	10 965 900
14 Sous-total 14 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR					58 773 900
15 1er ÉTAGE ÉLÉVATION :					
Linteaux en Béton armé dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armatures	18%	5 800 000	2.57	m³	14 906 000
MACONNERIE - ENDUITS :	18%	350 000	43.606	m²	15 262 100
Murs en agglos creux de 15cm					
Pose des claustra	18%	650 000	19.86	m²	12 909 000
F/P de brique de verre	18%	168 000	200	u.	33 600 000
Pose de mortier pour jointer les claustras	18%	65 000	46.5	m²	3 022 500
Crépissage ciment sur murs intérieurs	18%	95 000	87.212	m²	8 285 140
Crépissage ciment sur murs extérieurs	18%	20 000	1	fft	20 000 000
Crépissage ciment sous dalle extérieure	18%	95 000	66.46	m²	6 313 700
15 Sous-total 15 1er ÉTAGE ÉLÉVATION :					114 298 440
16 FAUX PLAFOND ET REVÊTEMENT					
FAUX PLAFOND :	18%	445 000	153.28	m²	68 209 600
Faux plafond en dalle 600/600					
Contre cloison en placo BA13	18%	650 000	135.4	m²	88 010 000
16 Sous-total 16 FAUX PLAFOND ET REVÊTEMENT					156 219 600
17 REVETEMENT (UNIQUEMENT LA MAIN D'ŒUVRE)					
Réalisation de chappe dosé à 200kg/m3 sur la surface à carreler.	18%	250 000	153.28	m²	38 320 000
Carreaux sol grès cérame	18%	50 000	116.65	m²	5 832 500
Carreaux sol grès cérame antidérapants	18%	50 000	57.564	m²	2 878 200
Carreaux faïence	18%	50 000	151.38	u.	7 569 000
Plinthes en grès cérame	18%	45 000	65.24	ml	2 935 800
Ciment colle	18%	150 000	150	u.	22 500 000
17 Sous-total 17 REVETEMENT (UNIQUEMENT LA MAIN D'ŒUVRE)					80 035 500
18 ETANCHEITE					
Etanchéité sanitaire dans les toilettes	18%	350 000	67.47	m²	23 614 500
18 Sous-total 18 ETANCHEITE					23 614 500
19 MENUISERIE MÉTALLIQUE					
Porte metallique semi pleine:	18%	6 300 000	1	u.	6 300 000
80x220					

F/P de grille au niveau des bloc sanitaires.	18%	4 500 000	11	u.	49 500 000
19 Sous-total 19 MENUISERIE MÉTALLIQUE					55 800 000
20 MENUISERIE BOIS					
90 x 220	18%	5 500 000	1	u.	5 500 000
20 Sous-total 20 MENUISERIE BOIS					5 500 000
21 MENUISERIE ALU VITRÉE					
Fenêtre Alu vitré : 3.70/70	18%	2 520 000	12.492	m²	31 479 840
Cloisonnement Alu-vitré : Cloison Alu-vitré	18%	2 520 000	8.6	m²	21 672 000
21 Sous-total 21 MENUISERIE ALU VITRÉE					53 151 840
22 PLOMBERIE - SANITAIRE					
Tuyauterie d'alimentation en pex multi couches y compris nourrice et accessoires	18%	18 500 000	1	u.	18 500 000
Tuyauterie d'évacuation en PVC épaisseur 4mm	18%	14 500 000	1	u.	14 500 000
Eaux Pluviales : Descente en PVC pour évacuation d'eau pluviale accessoires y compris	18%	165 000 000	24.22	ml	3 996 300
22 Sous-total 22 PLOMBERIE - SANITAIRE					36 996 300
23 PEINTURE					
Interieur : Mastic sur murs intérieur	18%	85 000	135.4	m²	11 509 000
Peinture sur murs intérieur	18%	75 000	135.4	u.	10 155 000
Exterieur : Mortier de protection pour les armatures defectueux (zone localisée)	18%	10 500 000	1	fft	10 500 000
Mastic sur murs extérieur	18%	85 000	167.52	m²	14 239 200
Peinture sur murs extérieur	18%	95 000	167.52	m²	15 914 400
23 Sous-total 23 PEINTURE					62 317 600
24 CHARPENTE-TOITURE					
F/P de charpente métallique	18%	450 000	180	m²	81 000 000
F/P de tôle back XXL ep 6/10ème.	18%	350 000	180	m²	63 000 000
24 Sous-total 24 CHARPENTE-TOITURE					144 000 000

--	--	--	--	--	--

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	2 524 311 470
Total TVA 18% (TVA)	454 376 064
Total TTC	2 978 687 534

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369

Numéro TVA: 3J