

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

SOBRAGUI SA

Siège social: Route du Niger, Km 7 - Madina Marché

Matam - BP 345

Conakry - Guinée

CONAKRY

Renforcement du bâtiment vestiaire femmes et infirmerie

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 LOT 0 GENERALITES ET INSTALLATION DU CHANTIER					
Installatation, repli de chantier, braquements, sécurité	18%	16 500	1	fft	16 500 000
Implantation , piquetage, nivellement	18%	8 500 000	1	fft	8 500 000
<i>1 Sous-total 1 LOT 0 GENERALITES ET INSTALLATION DU CHANTIER</i>					<i>25 000 000</i>
2 LOT 1 TERRASSEMENT					
Fouilles en trou manuelles en intérieur sous dalle existante, toutes sujétions	18%	550 000	21.3	m³	11 715 000
Demolition/percement localisé du dallage au sol au droit des quatre poteaux , évacuation gravats	18%	3 500 000	4	u.	14 000 000
Remblai compacté par couches de 20cm (deblais réutilisés)	18%	750 000	14.65	m³	10 987 500
Evacuation des terres excédentaire à la decharge	18%	250 000	8.31	m³	2 077 500
<i>2 Sous-total 2 LOT 1 TERRASSEMENT</i>					<i>38 780 000</i>
3 LOT 2 FONDATIONS ET BETON ARME EN INFRASTRUCTURE					
Béton de proprété dosé à 150kg/m3, ép. 10cm	18%	3 850 000	1.44	m³	5 544 000
Béton C25/30 pour semelles isolées 170x170x45	18%	4 200 000	5.2	m³	21 840 000
Coffrage ordinaire des semelles	18%	350 000	12.24	m²	4 284 000
Acier Fe E500 HA14 pour semelles (façonnage et pose y compris)	18%	50 000	544	Kg	27 200 000
<i>3 Sous-total 3 LOT 2 FONDATIONS ET BETON ARME EN INFRASTRUCTURE</i>					<i>58 868 000</i>
4 LOT 3 CHARPENTE METALLIQUE (S235, en 1993-1-1)					
Poteaux HE300B, fourniture, fabrication, levage et pose	18%	75 000	3327.6	Kg	249 570 000
Poutre HE220B, fourniture, fabrication, levage et pose	18%	75 000	1279.85	Kg	95 988 750
Platines de base 500x500x20 S235, percées, soudées	18%	105 000	157	Kg	16 485 000
Tige d'ancrage 0.2 Fe E500, scellement 350mm, écrous et contre-écrous	18%	135 000	21.7	Kg	2 929 500
Assemblages, soudures, raiiseurs, boulonnerie (majoration 8%)	18%	45 000	338.6	Kg	15 237 000
Platines de tête et liaison sous dalle existante (scellement /calage)	18%	105 000	70.65	Kg	7 418 250



Date de proposition : 10/08/2026

Date de fin de validité : 09/09/2026

Code client : CU2412-00218

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à		Total HT	558 464 900
Quartier Coleah		Total TVA 18% (TVA)	100 523 682
Secteur Terrasse Rue M.A.004		Total TTC	658 988 582
CONAKRY			
Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:			
Banque: SKYE BANK			
Numéro de compte: 0197870201			
Adresse: KALOUM			
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL			
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89			
Code BIC/SWIFT: 012			
		Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"	

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.
La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369
Numéro TVA: 3J

2/2