

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

SOBRAGUI SA

Siège social: Route du Niger, Km 7 - Madina Marché

Matam - BP 345

Conakry - Guinée

CONAKRY

Renforcement du bâtiment vestiaire femmes et infirmerie

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 LOT 0 GENERALITES ET INSTALLATION DU CHANTIER					
Installatation, repli de chantier, braquements, sécurité	18%	16 500	1	fft	16 500 000
Implantation , piquetage, nivellement	18%	8 500 000	1	fft	8 500 000
<i>1 Sous-total 1 LOT 0 GENERALITES ET INSTALLATION DU CHANTIER</i>					<i>25 000 000</i>
2 LOT 1 TERRASSEMENT					
Fouilles en trou manuelles en intérieur sous dalle existante, toutes sujétions	18%	550 000	10.65	m³	5 857 500
Demolition/percement localisé du dallage au sol au droit des quatre poteaux , évacuation gravats	18%	3 500 000	2	u.	7 000 000
Remblai compacté par couches de 20cm (deblais réutilisés)	18%	750 000	7.325	m³	5 493 750
Evacuation des terres excédentaire à la decharge	18%	250 000	4.155	m³	1 038 750
<i>2 Sous-total 2 LOT 1 TERRASSEMENT</i>					<i>19 390 000</i>
3 LOT 2 FONDATIONS ET BETON ARME EN INFRASTRUCTURE					
Béton de proprété dosé à 150kg/m3, ép. 10cm	18%	3 850 000	0.72	m³	2 772 000
Béton C25/30 pour semelles isolées 170x170x45	18%	4 200 000	2.6	m³	10 920 000
Coffrage ordinaire des semelles	18%	350 000	6.12	m²	2 142 000
Acier Fe E500 HA14 pour semelles (façonnage et pose y compris)	18%	50 000	272	Kg	13 600 000
<i>3 Sous-total 3 LOT 2 FONDATIONS ET BETON ARME EN INFRASTRUCTURE</i>					<i>29 434 000</i>
4 LOT 3 CHARPENTE METALLIQUE (S235, en 1993-1-1)					
Poteaux HE300B, fourniture, fabrication, levage et pose	18%	75 000	1663.8	Kg	124 785 000
Poutre HE220B, fourniture, fabrication, levage et pose	18%	75 000	639.925	Kg	47 994 375
Platines de base 500x500x20 S235, percées, soudées	18%	105 000	78.5	Kg	8 242 500
Tige d'ancrage 0.2 Fe E500, scellement 350mm, écrous et contre-écrous	18%	135 000	10.85	Kg	1 464 750
Assemblages, soudures, raiiseurs, boulonnerie (majoration 8%)	18%	45 000	169.3	Kg	7 618 500
Platines de tête et liaison sous dalle existante (scellement /calage)	18%	105 000	35.325	Kg	3 709 125



Date de proposition : 14/08/2026

Date de fin de validité : 13/09/2026

Code client : CU2412-00218

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOOM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	295 357 450
Total TVA 18% (TVA)	53 164 342
Total TTC	348 521 792

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmises à la demande du client.
La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369
Numéro TVA: 3J