

* Décharge



Émetteur

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa



Adressé à

SOBRAGUI SA

Siège social: Route du Niger, Km 7 - Madina Marché
Matam - BP 345
Conakry - Guinée
CONAKRY

Proposition PR2608-1168

Réf. client : Devis Vestiaire femmes et infirmerie + renforcement du bâtiment
Date de proposition : 20/08/2026
Date de fin de validité : 19/09/2026
Code client : CU2412-00218

CH-SOBRAGUI-SANOYA Vestiaire F / Infirmerie V2

Numéro DA 4094 (Numero DA actuelle 11209)

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
Installation et approvisionnement des travaux	18%	16 580	1	ens	16 580 000
Nettoyage continu du chantier	18%	8 500 000	1	ens	8 500 000
Repli du chantier	18%	4 500 000	1	u.	4 500 000
1 Sous-total 1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES					29 580 000
2 DÉPOSE ET DÉMOLITIONS					
Dépose des portes et fenêtres existant	18%	4 800 000	1	ens	4 800 000
Dépose des sanitaires et accessoires existants	18%	2 560 000	1	ens	2 560 000
Evacuations complete	18%	4 500 000	1	fft	4 500 000
Démolition des murs concernés	18%	250 000	66.6	m²	16 650 000
Ouvertures pour les nouvelles portes et fenêtres	18%	350 000	38.7	m²	13 545 000
Décapage de l'ancien chape du toit	18%	350 000	32.1	m³	11 235 000
Evacuations complete des gravats vers une décharge publique	18%	150 000	137.4	u.	20 610 000
2 Sous-total 2 DÉPOSE ET DÉMOLITIONS					73 900 000
3 ÉLÉVATION					
Linteaux en Béton armé dosé à 350 kg/m³ y/c coffrage et armatures	18%	5 800 000	6.74	m³	39 092 000
Murs en agglos creux de 15cm	18%	350 000	145.7	m²	50 995 000
Pose des claustra	18%	650 000	17.89	m²	11 628 500
F/P de brique de verre	18%	168 000	208	u.	34 944 000
Pose de mortier pour jointer les claustras	18%	65 000	46.5	m²	3 022 500
Crépissage ciment sur murs intérieurs	18%	95 000	351.9	m²	33 430 500
Crépissage ciment sur murs extérieurs	18%	25 000	1	fft	25 000 000
Crépissage ciment sous dalle extérieure	18%	65 000	66.58	m²	4 327 700
Réalisation de chappe dosé à 200kg/m³ sur l'ensemble du toit avec pente neccessaire	18%	250 000	179.18	m²	44 795 000
Toiture					
Acrotère en agglos creux de 15 cm	18%	350 000	45	m²	15 750 000