

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah

Secteur Terrasse Rue M.A.004

CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

SOBRAGUI SA

Siège social: Route du Niger, Km 7 - Madina Marché

Matam - BP 345

Conakry - Guinée

CONAKRY

CH-SOBRAGUI-SANOYA Devis Vestiaire femmes et infirmerie revisé vf

Numéro DA 4094 (Numero DA actuelle 11209)

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
Installation et approvisionnement des travaux	18%	16 580	1	ens	16 580 000
Nettoyage continu du chantier	18%	8 500 000	1	ens	8 500 000
Repli du chantier	18%	4 500 000	1	u.	4 500 000
<i>1 Sous-total 1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES</i>					<i>29 580 000</i>
2 DÉPOSE ET DÉMOLITIONS					
Dépose des portes et fenêtres existant	18%	4 800 000	1	ens	4 800 000
Dépose des sanitaires et accessoires existants	18%	2 560 000	1	ens	2 560 000
Evacuations complete	18%	4 500 000	1	fft	4 500 000
Démolition des murs concernés	18%	250 000	66.6	m²	16 650 000
Ouvertures pour les nouvelles portes et fenêtres	18%	350 000	38.7	m²	13 545 000
Décapage de l'ancien chape du toit	18%	350 000	32.1	m³	11 235 000
Evacuations complete des gravats vers une décharge publique	18%	150 000	137.4	u.	20 610 000
<i>2 Sous-total 2 DÉPOSE ET DÉMOLITIONS</i>					<i>73 900 000</i>
3 ÉLÉVATION					
Linteaux en Béton armé dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armatures	18%	5 800 000	6.74	m³	39 092 000
Murs en agglos creux de 15cm	18%	350 000	145.7	m²	50 995 000
Pose des claustra	18%	650 000	17.89	m²	11 628 500
F/P de brique de verre	18%	168 000	208	u.	34 944 000
Pose de mortier pour jointer les claustras	18%	65 000	46.5	m²	3 022 500
Crépissage ciment sur murs intérieurs	18%	95 000	351.9	m²	33 430 500
Crépissage ciment sur murs extérieurs	18%	25 000	1	fft	25 000 000
Crépissage ciment sous dalle extérieure	18%	65 000	66.58	m²	4 327 700
Réalisation de chappe dosé à 200kg/m3 sur l'ensemble du toit avec pente neccessaire	18%	250 000	179.18	m²	44 795 000
Toiture	18%	350 000	45	m²	15 750 000
Acrotère en agglos creux de 15 cm					

Chainage en b.a dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armature	18%	4 200 000	3.5	m³	14 700 000
Crépissage ciment sur acrotère intérieurs et extérieurs	18%	65 000	118.32	m²	7 690 800
3 Sous-total 3 ÉLEVATION					285 376 000
4 REVÊTEMENT SOL					
<u>REVETEMENT (UNIQUEMENT LA MAIN D'ŒUVRE)</u>					
Réalisation de chappe dosé à 200kg/m3 sur la surface à carreler.	18%	250 000	148.84	m²	37 210 000
Carreaux sol grès cérame	18%	50 000	143.11	m²	7 155 500
Carreaux sol grès cérame antidérapants	18%	50 000	12.152	m²	607 600
Carreaux sol escalier	18%	50 000	13.82	m²	691 000
Carreaux faïence	18%	50 000	34.426	m²	1 721 300
Plinthes en grès cérame	18%	45 000	65.24	m²	2 935 800
Ciment colle	18%	150 000	150	u.	22 500 000
4 Sous-total 4 REVÊTEMENT SOL					72 821 200
5 ETANCHEITE					
Etanchéité sanitaire dans les toilettes	18%	350 000	18.08	m²	6 328 000
Etanchéité en membrane bi-couche granulée, remonté totale sur la partie intérieure de l'acrotère	18%	420 000	80.712	m²	33 899 040
5 Sous-total 5 ETANCHEITE					40 227 040
6 MENUISERIE MÉTALLIQUE					
Porte métallique semi pleine: 90x220	18%	7 761 600	3	u.	23 284 800
F/P de grille au niveau des bloc sanitaires.	18%	4 800 000	3	u.	14 400 000
6 Sous-total 6 MENUISERIE MÉTALLIQUE					37 684 800
7 MENUISERIE BOIS					
90 x 220	18%	5 500 000	6	u.	33 000 000
7 Sous-total 7 MENUISERIE BOIS					33 000 000
8 MENUISERIE ALU VITRÉE					
F/ P de fenêtre Alu vitrés	18%	2 520 000	13.61	m²	34 297 200
F/P de porte vitré.	18%	2 520 000	2	m²	5 040 000
8 Sous-total 8 MENUISERIE ALU VITRÉE					39 337 200
9 ELECTRICITÉ /COURANT FAIBLE					
Fourniture et pose de la mise à terre y compris: tranchée, piquet de terre, Câble de terre en cuivre nu 25mm2, manchon, accessoires de soudure des piquets de terre et toutes sujétions	18%	16 500 000	1	ens	16 500 000
Tableau électrique pré câblé en atelier selon schema fourni	18%	96 800	1	u.	96 800 000
Câble d'alimentation 5x16mm2	18%	205 000	65	ml	13 325 000
Gaine flexible (Diamètre 25mm)	18%	468 000	8	u.	3 744 000

Gaine flexible (Diamètre 32mm)	18%	685 000	10	u.	6 850 000
Câble 3x2.5mm2 U1000 RO2V	18%	24 000	2616	ml	62 784 000
Câble 3x1.5mm2 U1000 RO2V	18%	18 000	1800	ml	32 400 000
Bloc de prise comprenant une prise courant normale, une prise ondulée (Marque LEGRAND)	18%	650 000	69	u.	44 850 000
Boîte de dérivation de 150x10x70	18%	95 000	10	u.	950 000
Boîtier carré	18%	21 000	53	u.	1 113 000
F/P de chemin de câble +tige y compris tous les accessoires de pose.	18%	23 500	1	ens	23 500 000
Spot lumineux GU10 6000K	18%	265 000	39	u.	10 335 000
Dalle lumineuse 600/600 6000K	18%	550 000	46	u.	25 300 000
Interrupteur simple allumage	18%	145 000	20	u.	2 900 000
Sertissage, accessoires	18%	56 000	1	u.	56 000 000
Bloc de secours et d'eclairage d'ambiance	18%	975 000	12	u.	11 700 000
9 Sous-total 9 ELECTRICITÉ /COURANT FAIBLE					409 051 000
10 CLIMATISATION					
Split individuel type mural 9000 BTU (Marque Hisence)	18%	4 500 000	2	u.	9 000 000
Split individuel type mural 12000 BTU (Marque Hisence)	18%	5 600 000	2	u.	11 200 000
Split individuel type mural 18000 BTU (Marque Hisence)	18%	7 600 000	1	u.	7 600 000
Split individuel type mural 24000 BTU (Marque Hisence)	18%	13 500	1	u.	13 500 000
Connexion frigo + cable de liaison + support	18%	2 650 000	6	u.	15 900 000
10 Sous-total 10 CLIMATISATION					57 200 000
11 PLOMBERIE - SANITAIRE					
Tuyauterie d'alimentation en pex multi couches y compris nourice et accessoires	18%	12 500 000	1	u.	12 500 000
Tuyauterie d'évacuation en PVC épaisseur 4mm	18%	9 240 000	1	u.	9 240 000
Eaux Pluviales	18%	250 000	24.22	ml	6 055 000
Descente en PVC pour évacuation d'eau pluviale accéssoires y compris					
11 Sous-total 11 PLOMBERIE - SANITAIRE					27 795 000
12 PEINTURE					
Interieur :	18%	85 000	351.9	m²	29 911 500
Mastic sur murs intérieur					
Peinture sur murs intérieur	18%	75 000	351.9	m²	26 392 500
Mastic sur murs extérieur	18%	85 000	167.19	m²	14 211 150
Peinture sur murs extérieur	18%	95 000	167.19	m²	15 883 050
Anti rouille + Peinture sur les menuiseries metalliques	18%	3 500 000	1	ens	3 500 000
ENDUIT SOUS DALLE:	18%	85 000	162.6	m²	13 821 000
Application d'un enduit sous dalle					
PEINTURE SOUS DALLE:	18%	75 000	162.6	m²	12 195 000
Application deux couches de peinture sur la partie sous dalle					
12 Sous-total 12 PEINTURE					

--	--	--	--	--	--

13 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Fourniture et pose d'un béton armé dosé à 350 kg/m3 de 1m de large sur le périmètre du bâtiment	18%	4 800 000	9.96	m³	47 808 000
Fourniture et pose de bordures sur le périmètre du bâtiment	18%	165 000	66.46	ml	10 965 900
13 Sous-total 13 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR					58 773 900
14 1er ÉTAGE ÉLEVATION :					
Linteaux en Béton armé dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armatures	18%	5 800 000	2.57	m³	14 906 000
MACONNERIE - ENDUITS :	18%	350 000	43.606	m²	15 262 100
Murs en agglos creux de 15cm					
Pose des claustra	18%	650 000	19.86	m²	12 909 000
F/P de brique de verre	18%	168 000	200	u.	33 600 000
Pose de mortier pour jointer les claustras	18%	65 000	46.5	m²	3 022 500
Crépissage ciment sur murs intérieurs	18%	95 000	87.212	m²	8 285 140
Crépissage ciment sur murs extérieurs	18%	20 000	1	fft	20 000 000
Crépissage ciment sous dalle extérieure	18%	95 000	66.46	m²	6 313 700
14 Sous-total 14 1er ÉTAGE ÉLEVATION :					114 298 440
15 FAUX PLAFOND ET REVÊTEMENT					
FAUX PLAFOND :	18%	445 000	65	m²	28 925 000
Faux plafond en dalle 600/600					
Contre cloison en placo BA13	18%	650 000	87	m²	56 550 000
15 Sous-total 15 FAUX PLAFOND ET REVÊTEMENT					85 475 000
16 REVETEMENT (UNIQUEMENT LA MAIN D'ŒUVRE)					
Réalisation de chappe dosé à 200kg/m3 sur la surface à carreler.	18%	250 000	153.28	m²	38 320 000
Carreaux sol grès cérame	18%	50 000	116.65	m²	5 832 500
Carreaux sol grès cérame antidérapants	18%	50 000	57.564	m²	2 878 200
Carreaux faïence	18%	50 000	151.38	u.	7 569 000
Plinthes en grès cérame	18%	45 000	65.24	ml	2 935 800
Ciment colle	18%	150 000	150	u.	22 500 000
16 Sous-total 16 REVETEMENT (UNIQUEMENT LA MAIN D'ŒUVRE)					80 035 500
17 ETANCHEITE					
Étanchéité sanitaire dans les toilettes	18%	350 000	67.47	m²	23 614 500
17 Sous-total 17 ETANCHEITE					23 614 500
18 MENUISERIE MÉTALLIQUE					
F/P de grille au niveau des bloc sanitaires.	18%	4 500 000	11	u.	49 500 000
18 Sous-total 18 MENUISERIE MÉTALLIQUE					49 500 000

19 MENUISERIE ALU VITRÉE

--	--	--	--	--	--

Fenêtre Alu vitré : 3.70/70	18%	2 520 000	12.492	m²	31 479 840
Cloisonnement Alu-vitré : Cloison Alu-vitré	18%	2 520 000	8.6	m²	21 672 000
19 Sous-total 19 MENUISERIE ALU VITRÉE					53 151 840
20 PLOMBERIE - SANITAIRE					
Tuyauterie d'alimentation en pex multi couches y compris nourice et accessoires	18%	18 500 000	1	u.	18 500 000
Tuyauterie d'évacuation en PVC épaisseur 4mm	18%	14 500 000	1	u.	14 500 000
Eaux Pluviales : Descente en PVC pour évacuation d'eau pluviale accésoires y compris	18%	165 000	24.22	ml	3 996 300
20 Sous-total 20 PLOMBERIE - SANITAIRE					36 996 300
21 PEINTURE					
Interieur : Mastic sur murs intérieur	18%	85 000	135.4	m²	11 509 000
Peinture sur murs intérieur	18%	75 000	135.4	u.	10 155 000
Exterieur : Mortier de protection pour les armatures defectueux (zone localisée)	18%	10 500 000	1	fft	10 500 000
Mastic sur murs extérieur	18%	85 000	167.52	m²	14 239 200
Peinture sur murs extérieur	18%	95 000	167.52	m²	15 914 400
ENDUIT SOUS DALLE: Application d'un enduit sous dalle	18%	85 000	99.16	m²	8 428 600
PEINTURE SOUS DALLE: Application deux couches de peinture sur la partie sous dalle	18%	75 000	99.16	m²	7 437 000
21 Sous-total 21 PEINTURE					78 183 200
22 CHARPENTE-TOITURE					
F/P de charpente métallique	18%	450 000	180	m²	81 000 000
F/P de tôle back XXL ep 6/10ème.	18%	350 000	180	m²	63 000 000
22 Sous-total 22 CHARPENTE-TOITURE					144 000 000

23 LOT 0 GENERALITES ET INSTALLATION DU CHANTIER					
Installatation, repli de chantier, braquements, sécurité	18%	16 500	1	fft	16 500 000
Implantation , piquetage, nivellement	18%	8 500 000	1	fft	8 500 000
<i>23 Sous-total 23 LOT 0 GENERALITES ET INSTALLATION DU CHANTIER</i>					<i>25 000 000</i>
24 LOT 1 TERRASSEMENT					
Fouilles en trou manuelles en intérieur sous dalle existante, toutes sujétions	18%	550 000	10.65	m²	5 857 500
Demolition/perçement localisé du dallage au sol au droit des quatre poteaux , évacuation gravats	18%	3 500 000	2	u.	7 000 000
Remblai compacté par couches de 20cm (deblais réutilisés)	18%	750 000	7.325	m³	5 493 750
Evacuation des terres excédentaire à la decharge	18%	250 000	4.155	m³	1 038 750
<i>24 Sous-total 24 LOT 1 TERRASSEMENT</i>					<i>19 390 000</i>
25 LOT 2 FONDATIONS ET BETON ARME EN INFRASTRUCTURE					
Béton de propreté dosé à 150kg/m3, ép. 10cm	18%	3 850 000	0.72	m³	2 772 000
Béton C25/30 pour semelles isolées 170x170x45	18%	4 200 000	2.6	m³	10 920 000
Coffrage ordinaire des semelles	18%	350 000	6.12	m²	2 142 000
Acier Fe E500 HA14 pour semelles (façonnage et pose y compris)	18%	50 000	272	Kg	13 600 000
<i>25 Sous-total 25 LOT 2 FONDATIONS ET BETON ARME EN INFRASTRUCTURE</i>					<i>29 434 000</i>
26 LOT 3 CHARPENTE METALLIQUE (S235, en 1993-1-1)					
Poteaux HE300B, fourniture, fabrication, levage et pose	18%	75 000	1663.8	Kg	124 785 000
Poutre HE220B, fourniture, fabrication, levage et pose	18%	75 000	639.925	Kg	47 994 375
Platines de base 500x500x20 S235, percées, soudées	18%	105 000	78.5	Kg	8 242 500
Tige d'ancrage 0.2 Fe E500, scellement 350mm, écrous et contre-écrous	18%	135 000	10.85	Kg	1 464 750
Assemblages, soudures, raiiseurs, boulonnerie (majoration 8%)	18%	45 000	169.3	Kg	7 618 500
Platines de tête et liaison sous dalle existante (scellement /calage)	18%	105 000	35.325	Kg	3 709 125
Mortier de nivellement sous platines de base,calage	18%	3 000 000	2	u.	6 000 000
Etalement provisoire de la dalle existante pendant le montage	18%	9 250 000	1	fft	9 250 000
Percement de la dalle toiture au droit des poteaux (carottage/sciage = 45*40cm) pour descente des HE300B et platines	18%	2 250 000	2	u.	4 500 000
Rebouchage des percements après montage : béton de seconde phase C25/30, aciers de couture, repris d'étanchéité	18%	750 000	2	u.	1 500 000
Traitement anticorrosion : primaire + 2 couches de finition	18%	180 000	35.94	m²	6 469 200
<i>26 Sous-total 26 LOT 3 CHARPENTE METALLIQUE (S235, en 1993-1-1)</i>					<i>221 533 450</i>

--	--	--	--	--	--

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Total HT	2 241 272 570
Total TVA 18% (TVA)	403 429 063
Total TTC	2 644 701 633

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmis à la demande du client.

La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369

Numéro TVA: 3J