# Proposition PR2610-1189

Réf. client : Devis capago vf 16102026
Date de proposition : 16/10/2026
Date de fin de validité : 15/11/2026
Code client : CU1905-0023

Émetteur

**MT-Solutions**
Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

**CAPAGO GUINEE**
Immeuble ZEIN, Rue Ka021, BP : 2088
Commune de Kaloum
CONAKRY

DEVIS VF SANS LA CLIMATISATION

Montants exprimés en Franc Guinéen

| Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | Unité | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 DEMOLITION ET DEPOSE** | | | | | |
| Dépose et évacuation de dalles de faux-plafond endommagées, avec conservation et maintien en place de l'ossature existante | 18% | 75 000 | 389.46 | m² | 29 209 500 |
| Demolition et évacuation des cloisons existantes et vetustes, suivant le plan de demolition | 18% | 150 000 | 70.819 | m² | 10 622 850 |
| Dépose soignée, y compris quincaillerie, et stockage de l'ensemble des portes vitrés en acier en vue de leur réemploi intégral | 18% | 12 500 000 | 1 | ens | 12 500 000 |
| Manutention intérieure et stockage de l'ensemble du mobilier, comprenant les éléments existants et neufs | 18% | 6 500 000 | 1 | ens | 6 500 000 |
| Dépose soignée et stockage des équipements de sécurité, comprenant les caméras, la centrale d'alarme Ajax et les détecteurs de mouvement en vue de leur réemploi intégral | 18% | 3 500 000 | 1 | ens | 3 500 000 |
| Depose du revetement de sol existant | 18% | 7 500 000 | 1 | ens | 7 500 000 |
| Dépose, évacuation et stockage conservatoire, si nécéssaire, de l'ensemble des câbles et conduits électriques existants | 18% | 16 500 000 | 1 | ens | 16 500 000 |
| *1 Sous-total 1 DEMOLITION ET DEPOSE* | | | | | *86 332 350* |
| **2 CLOISONNEMENT-FAUX PLAFOND** | | | | | |
| Fourniture et pose de cloisons en plaques de plâtre hydrofuges type BA13, sur ossature métallique, épaisseur finie de 110 mm. | 18% | 980 000 | 55.728 | m² | 54 613 440 |
| Fourniture et pose de cornieres d'angle en PVC | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| blanc sur tous les angles sortants des murs (neufs et existants). | 18% | 6 500 000 | 1 | ens | 6 500 000 |
| Fourniture et pose d'une isolation thermique dans le local serveur | 18% | 1 152 000 | 25.752 | m² | 29 666 304 |
| Fourniture et pose d'un mur en blocs de béton de 150 mm d'épaisseur, avec habillage double face en plaques de plâtre pour finition uniforme dans le Local coffre-fort | 18% | 1 480 000 | 24.32 | m² | 35 993 600 |
| Fourniture et pose de dalles de faux-plafond 600 x 600 identique à l'existant | 18% | 750 000 | 389.46 | ens | 292 095 000 |
| *2 Sous-total 2 CLOISONNEMENT-FAUX PLAFOND* | | | | | *418 868 344* |
| **3 REVETEMENT SOL** | | | | | |
| Fourniture et pose de carrelage antidérapant aspect bois et des plinthes assorties, conformes aux rendus graphiques 3D. | 18% | 450 000 | 380.54 | m² | 171 243 000 |
| Fourniture et pose de carrelage gres cerame , conformes aux rendus graphiques 3D. | 18% | 450 000 | 33.45 | m² | 15 052 500 |
| Fourniture et pose de Plinthe, conformes aux rendus graphiques 3D. | 18% | 95 000 | 331.35 | m² | 31 478 250 |
| *3 Sous-total 3 REVETEMENT SOL* | | | | | *217 773 750* |
| **4 PORTES ET FENETRES** | | | | | |
| Nettoyage, remise en état et reconditionnement des blocs-portes vitrés existants en vue de leur réemploi. | 18% | 1 500 000 | 21 | u. | 31 500 000 |
| Fourniture et pose des portes métalliques 900 x 2100 mm, finition gris anodisé, pour locaux électriques, locaux d'archives/coffres et locaux serveurs. | 18% | 7 500 000 | 2 | u. | 15 000 000 |
| *4 Sous-total 4 PORTES ET FENETRES* | | | | | *46 500 000* |
| **5 QUINCAILLERIE** | | | | | |
| Fourniture et pose de butées de porte en acier inoxydable noir, fixées par chevillage et vissage au sol avec vis inox assorties. | 18% | 150 000 | 23 | u. | 3 450 000 |
| Fourniture et pose de ferme-portes hydrauliques en acier inoxydable, force réglable par vérin, | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| avec bras à coulisse et amortisseur de fin de course, adaptés pour portes lourdes pleines ou vitrées (jusqu'à 300 kg). | 18% | 1 250 000 | 23 | u. | 28 750 000 |
| Fourniture et pose de poignées de tirage en acier inoxydable noir pour portes vitrées. | 18% | 750 000 | 19 | u. | 14 250 000 |
| Fourniture et pose de poignées double face avec serrure à clé en acier inoxydable gris argent pour portes en bois. | 18% | 750 000 | 2 | u. | 1 500 000 |
| Fourniture et pose de ventouses électromagnétiques de 250/300 kg (alimentation 12/24 V CC), comprenant l'ensemble des câblages et accessoires requis. | 18% | 5 480 000 | 23 | u. | 126 040 000 |
| *5 Sous-total 5 QUINCAILLERIE* | | | | | *173 990 000* |
| **6 TRAVAUX DE PEINTURE ET DE PLATRAGE** | | | | | |
| Application d'un enduit de lissage prêt à l'emploi (base aqueuse) de 15 mm sur chaque face des cloisons, conformément aux préconisations du fabricant. | 18% | 95 000 | 1075 | m² | 102 125 000 |
| Fourniture et application de peinture de marque Dulux coloris gris mat clair (teinte Grey Steel 4, code couleur 00NN 83/000 / #e8e8e5) sur les murs et plafonds de la cabine biométrique | 18% | 125 000 | 113 | m² | 14 125 000 |
| Fourniture et application de peinture haute qualité sur les cloisons sèches, teintes conformes au plans d'exécution et aux rendus 3D. | 18% | 125 000 | 998 | m² | 124 750 000 |
| Fourniture et application de peinture haute qualité sur les portes en bois, teintes conformes au plan d'exécution et aux rendus 3D. | 18% | 250 000 | 87 | m² | 21 750 000 |
| Fourniture et pose du film de protection vinyle transparent sur les parois des zones à fort trafic. | 18% | 135 000 | 190 | m² | 25 650 000 |
| *6 Sous-total 6 TRAVAUX DE PEINTURE ET DE PLATRAGE* | | | | | *288 400 000* |
| **7 SIGNALISATION ET DECORATION** | | | | | |
| Fourniture et pose de l'ensemble de la signalétique ; dimensions, matériaux, quantités et polices conformes au dossier d'exécution et au plan de signaletique | 18% | 16 800 000 | 1 | ens | 16 800 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fourniture et pose de cadres d'affichage transparents, format A0, visuels conformes au plan de décoration et aux rendus 3D. | 18% | 800 000 | 3 | u. | 2 400 000 |
| Fourniture et pose de cadres d'affichage transparents, format A1, visuels conformes au plan de décoration et aux rendus 3D. | 18% | 620 000 | 10 | u. | 6 200 000 |
| Fourniture et pose de cadres d'affichage transparents, format A3, visuels conformes au plan de décoration et aux rendus 3D. | 18% | 620 000 | 3 | u. | 1 860 000 |
| Fourniture et pose de jardinières décoratives de dimensions 540 x 300 x 845 mm, conformes aux rendus 3D. | 18% | 620 000 | 3 | u. | 1 860 000 |
| Fourniture et pose de jardinières décoratives de dimensions 280 x 280 x 365 mm, conformes aux rendus 3D. | 18% | 620 000 | 4 | u. | 2 480 000 |
| *7 Sous-total 7 SIGNALISATION ET DECORATION* | | | | | *31 600 000* |
| **8 TRAVAUX ELECTRIQUES** | | | | | |
| **CABLE ELECTRIQUE ET CONDUIT** | | | | | |
| Fourniture et pose de l'ensemble des câbles électriques complementaires, y compris toutes sujétions de pose | 18% | 183 000 | 520 | ml | 95 160 000 |
| Fourniture, pose et raccordement du tableau général de répartition électrique (TGBT), y compris toutes sujétions. | 18% | 80 000 000 | 1 | ens | 80 000 000 |
| * Depose du tableau électrique<br>* Fourniture des équipements (9 disjoncteurs différentiel DX3, 2 disjoncteur TX3 2P 32A, 1 parafoudre protégé habitat-le garand, 6 peigne d'alimentation pour 13 appareil 1P+N - le grand, 3 Dalle LED 60/60 cm 6500K -Philips, 1 réglette étanche double careline 2x1200 mm LED- pHILIPS, 2 tube LED T8 9W 60cm 6500K -Philips)<br>* Prestation technicien | 18% | 30 000 000 | 1 | ens | 30 000 000 |
| Livraison d'un onduleur triphasé Keor-on - Line double conversion VFI 15KVA - Legrand | 18% | 93 500 000 | 1 | ens | 93 500 000 |
| Dépose de l'existant et pose du nouveau ,raccordement,essais y compris toute suggestion de pose | 18% | 12 000 000 | 1 | ens | 12 000 000 |
| **TABLEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE** | | | | | |
| Fourniture et pose de prises de courant doubles (boîtier 4x4), installation encastrée au mur à 300 mm du sol fini (Arase +300 mm), coloris selon rendus 3D. | 18% | 650 000 | 49 | u. | 31 850 000 |
| Fourniture et pose de prises de courant doubles | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (boîtier 4x4), installation encastrée au mur à 850 mm du sol fini (Arase +850 mm), coloris selon rendus 3D. | 18% | 650 000 | 2 | u. | 1 300 000 |
| Fourniture et pose de prises de courant doubles (boîtier 4x4), installation encastrée au mur à 2000 mm du sol fini (Arase +2000 mm), coloris selon rendus 3D. | 18% | 650 000 | 6 | u. | 3 900 000 |
| Fourniture et pose de prises de courant simples (boîtier 2x4) intégrées au mobilier de bureau via goulotte d'appareillage, coloris selon rendus 3D. | 18% | 350 000 | 40 | u. | 14 000 000 |
| Fourniture et pose d'un ensemble de 6 prises au standard européen et 1 interrupteur, conformément aux exigences de l'audit biométrique, coloris selon rendus 3D. | 18% | 3 200 000 | 4 | ens | 12 800 000 |
| Fourniture et pose de prises de courant simples (boîtier 2x4) fixées en sous-face de dalle ou intégrées dans le plénum du faux-plafond, coloris selon rendus 3D. | 18% | 480 000 | 2 | u. | 960 000 |
| Fourniture et pose d'interrupteurs d'éclairage uniquement dans les espaces publiques ( zonne premium, standard, couloir,...)selon le plan d'implantation électrique, coloris de finition selon rendus 3D. | 18% | 480 000 | 4 | u. | 1 920 000 |
| **LUMINAIRE** | | | | | |
| Fourniture et pose de pavés lumineux LED 600 x 600 mm (puissance 60W à 80W, blanc chaud/neutre 3500K), implantation uniquement dans les espaces commun selon plan d'éclairage et rendus 3D, modèle sélectionné selon les disponibilités locales du marché | 18% | 550 000 | 54 | u. | 29 700 000 |
| Fourniture et pose de pavés lumineux LED 600 x 600 mm (puissance 60W à 80W, blanc chaud/neutre 4000K), implantation uniquement dans les espaces commun selon plan d'éclairage et rendus 3D, modèle sélectionné selon les disponibilités locales du marché | 18% | 550 000 | 21 | u. | 11 550 000 |
| Fourniture et pose de tubes LED pour l'ensemble des luminaires de la salle biométrique | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Référence imposée: 239420, EAN : 8718699782795, Modèle : Philips CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8 840 4000K | 18% | 450 000 | 4 | u. | 1 800 000 |
| Fourniture et pose de blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) sur batterie, y compris toutes sujétions d'installation. | 18% | 990 000 | 8 | u. | 7 920 000 |
| *8 Sous-total 8 TRAVAUX ELECTRIQUES* | | | | | *428 360 000* |
| **9 INFORMATIQUE** | | | | | |
| **CABLE RESEAUX ET CHEMIN DE CABLES** | | | | | |
| Fourniture et tirage de câbles réseau Catégorie 6 UTP RJ45 pour les bornes d'accès Wi-Fi, les caméras, les lecteurs de cartes de contrôle d'accès, l'alimentation et la commande des ventouses électromagnétiques, les points d'accès Data, et pour le système de gestion du SAS | 18% | 15 000 | 3660 | ml | 54 900 000 |
| Fourniture et pose de prises murales RJ45 (points d'accès Data) Catégorie 6 UTP, coloris selon les plans electriques et rendus 3D. | 18% | 308 000 | 16 | fft | 4 928 000 |
| Sécurité Incendie | | | | | |
| Fourniture et pose d'extincteurs portatifs, conformément au plan d'implantation de sécurité incendie | 18% | 1 950 000 | 9 | u. | 17 550 000 |
| Fourniture et pose de couvertures anti-feu (dimensions 1,2 m x 1,2 m), conformément au plan d'implantation de sécurité incendie | 18% | 2 000 000 | 1 | ens | 2 000 000 |
| Fourniture et pose de la signalétique de sécurité réglementaire (évacuation, moyens de secours) | 18% | 14 500 000 | 1 | ens | 14 500 000 |
| Fourniture et pose d'une trousse de premiers secours, conformément au plan d'implantation de sécurité incendie | 18% | 12 500 000 | 1 | ens | 12 500 000 |
| *9 Sous-total 9 INFORMATIQUE* | | | | | *106 378 000* |

MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

# Proposition PR2610-1189

Réf. client : Devis capago vf 16102026
Date de proposition : 16/10/2026
Date de fin de validité : 15/11/2026
Code client : CU1905-0023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **10 AUTRES TRAVAUX** | | | | | |
| Rénovation complète de blocs sanitaires, y compris dépose, réfection des revêtements, mise en conformité accessibilité et fourniture d'équipements pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) | 18% | 26 500 000 | 1 | ens | 26 500 000 |
| *10 Sous-total 10 AUTRES TRAVAUX* | | | | | *26 500 000* |

**Conditions de règlement:** 70% à la commande
30% à la réception

| | |
|---|---|
| Total HT | 1 824 702 444 |
| Total TVA 18% (TVA) | 328 446 440 |
| Total TTC | 2 153 148 884 |

**Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à**

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

**Banque: SKYE BANK**
**Numéro de compte: 0197870201**
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
**Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89**
**Code BIC/SWIFT: 012**

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmisent à la demande du client.
La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.