MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition PR2610-1190

Réf. client : Fosse septique dir tech
Date de proposition : 19/10/2026
Date de fin de validité : 18/11/2026
Code client : CU2412-00218

Émetteur

MT-Solutions
Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

SOBRAGUI SA
Siège social: Route du Niger, Km 7 - Madina Marché
Matam - BP 345
Conakry - Guinée
CONAKRY

Détails quantitatifs & estimatifs des travaux de réalisation d'une fosse septique pour bureaux Direction technique Sanoyah

Numéro DA N°11648

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 Détails quantitatifs & estimatifs pour la réalisation d'une fosse septique de Sanoyah					
2 Installation et repli de chantier					
Installation et approvisionnement des travaux	18%	4 500 000	1	fft	4 500 000
Nettoyage continu du chantier	18%	2 560 000	1	fft	2 560 000
Repli du chantier	18%	2 050 000	1	fft	2 050 000
2 Sous-total 2 Installation et repli de chantier					*9 110 000*
3 TRAVAUX DE LA FOSSE SEPTIQUE					
Terrassement Fouilles en excavtion	18%	550 000	32.43	m³	17 836 500
Remblais d'apport en terre latéritique compacté sous dallage	18%	250 000	5	m³	1 250 000
Evacuation de la terre excedentaire	18%	1 250 000	1	fft	1 250 000
3 Sous-total 3 TRAVAUX DE LA FOSSE SEPTIQUE					*20 336 500*
4 GROS-ŒUVRES-ÉLÉVATION					
FONDATIONS (béton et béton armé en infrastructure) Béton de propreté, dosé à 350kg/m3 C25/30 XC1 y/c toutes sujétions	18%	3 800 000	1.38	m³	5 244 000
Béton armé pour fondation, dosé à 350kg/m3 C25/30 XC1 y/c toutes sujétions	18%	4 000 000	2.71	u.	10 840 000
Béton armé pour chaînages bas, dosé à 350 kg/m3 C25/30 XC1 y/c toutes sujétions	18%	4 200 000	1.025	m³	4 305 000
Voile dosé à 350 kg/m3 C25/30 XC1 y/c toutes sujétions	18%	5 200 000	8.82	m³	45 864 000
Béton armé pour dalle dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions	18%	5 200 000	4.2	m³	21 840 000
4 Sous-total 4 GROS-ŒUVRES-ÉLÉVATION					*88 093 000*

MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition PR2610-1190

Réf. client : Fosse septique dir tech
Date de proposition : 19/10/2026
Date de fin de validité : 18/11/2026
Code client : CU2412-00218

5 ETANCHEITE DE LA FOSSE SEPTIQUE					
Ethancheite sur les voiles en béton armée (polyane)	18%	35 000	42.77	L	1 496 950
Fourniture et pose de substance en bicouche	18%	371 000	83.07	m³	30 818 970
Etanchéité en adhérence (lésbitumineux coulé à chaud)	18%	450 000	83.07	m³	37 381 500
5 Sous-total 5 ETANCHEITE DE LA FOSSE SEPTIQUE					*69 697 420*
6 PLOMBERIE-EPANDAGE					
Fourniture et pose des tuyaux de diamètre 100 perforé y compris toutes sugggestion de pose.	18%	185 000	30	ml	5 550 000
Fourniture et pose de gravier 10/16	18%	450 000	5	m³	2 250 000
Fourniture et pose d'un lit de sable	18%	420 000	6	m³	2 520 000
Fourniture et pose d'un polyane 6 kg	18%	25 000	100	ml	2 500 000
6 Sous-total 6 PLOMBERIE-EPANDAGE					*12 820 000*

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	200 056 920
Total TVA 18% (TVA)	36 010 246
Total TTC	236 067 166

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmisent à la demande du client.
La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.