MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition PR2611-1192

Date de proposition : 03/11/2026
Date de fin de validité : 03/12/2026
Code client : CU2611-00244

Émetteur

MT-Solutions
Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

Cabinet d'audit

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 LOT 0 GENERALITES ET INSTALLATION DU CHANTIER					
Approvisionnement des matériaux Nettoyage en cours et après travaux Repli de chantier	18%	6 500 000	1	ens	6 500 000
2 FAUX PLAFOND					
Fourniture et pose de faux plafond 600x600cm minérale sur ossature blanche	18%	450 000	149.58	m²	67 311 000
Fourniture et pose de plafond en BA13 dans les toilettes	18%	420 000	10.5	m²	4 410 000
2 Sous-total 2 FAUX PLAFOND					*71 721 000*
3 ELECTRICITE					
Fourniture et pose de dalle lumineuse led 600x600 40w	18%	550 000	45	u.	24 750 000
Fourniture et pose de spot lumineux led encastré diam 85 7w	18%	150 000	4	u.	600 000
Fourniture et pose de bloc de prise au sol	18%	3 750 000	7	u.	26 250 000
Fourniture et pose d'interrupteur	18%	165 000	11	u.	1 815 000
Fourniture et pose de prises	18%	165 000	9	u.	1 485 000
Fourniture et pose de boitier carré	18%	14 000	23	u.	322 000
Fourniture et pose de boite de dérivation de 150x10x70	18%	65 000	5	u.	325 000
Fourniture et pose de gaine flexible (Diamètre 25mm)	18%	420 000	2	u.	840 000
Fourniture et pose de gaine flexible (Diamètre 32mm)	18%	468 000	2	u.	936 000
Fourniture et tirage de câble 3x2.5mm2	18%	22 500	950	ml	21 375 000
Fourniture et tirage de câble 3x1.5mm2	18%	18 500	750	ml	13 875 000
Fourniture et pose d'un tableau electrique TGBT y compris tous les accessoirs de pose	18%	56 000 000	1	ens	56 000 000
3 Sous-total 3 ELECTRICITE					*148 573 000*
4 MACONNERIE					
Fourniture et pose d'echafaudage	18%	12 500 000	1	fft	12 500 000
Fourniture et pose d'agglos 15 cm	18%	325 000	65.6139	m²	21 324 547
Fourniture et application de crépissage sur la cloison réalisée	18%	95 000	131.22	m²	12 465 900
4 Sous-total 4 MACONNERIE					*46 290 447*

MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

Proposition PR2611-1192

Date de proposition : 03/11/2026
Date de fin de validité : 03/12/2026
Code client : CU2611-00244

5 CLOISONNEMENT EN BA13					
Fourniture et pose de cloison en BA13	18%	450 000	21.81	m²	9 814 500
5 Sous-total 5 CLOISONNEMENT EN BA13					*9 814 500*
6 MENUISERIE ALUMINIUM					
Fourniture et pose de fenêtre en alu vitré	18%	2 352 000	12.53	m²	29 470 560
6 Sous-total 6 MENUISERIE ALUMINIUM					*29 470 560*
7 ENDUIT/PEINTURE					
Fourniture et application d'enduit de lissage sur les deux faces des cloisons	18%	55 000	510.96	m²	28 102 800
Fourniture et application de deux couches de peinture sur les deux faces des cloisons couleur au choix du client	18%	62 000	510.96	m²	31 679 520
Fourniture et application d'enduit de lissage sur le plafond en BA13	18%	55 000	10.5	m²	577 500
Fourniture et application de deux couches de peinture banche sur le plafond en BA13	18%	62 000	10.5	m²	651 000
7 Sous-total 7 ENDUIT/PEINTURE					*61 010 820*
8 ETUDE					
Forfait études d'aménagement intérieur	18%	18 500 000	1	fft	18 500 000
8 Sous-total 8 ETUDE					*18 500 000*

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	391 880 327
Total TVA 18% (TVA)	70 538 459
Total TTC	462 418 786

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le client s'engage à respecter les CGV MTS GUINEE 2019 pouvant être transmisent à la demande du client.
La proposition n'engage que les prestations citées ci-dessus, tout travaux complémentaires feront l'objet d'une proposition complémentaire à valider par le client.