

Émetteur:

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à:

SOCADI

Dixinn Porte 2, en face de la maison des jeunes
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>INSTALLATION DU CHANTIER (fft) :</u> * Approvisionnement des matériaux * Manutentions des matériaux * Evacuation des déchets * Repli du chantier			1	
<u>FOUILLE (m3) :</u> * Réalisation de fouilles pour semelles. Variable selon l'étude du sol.			1	
<u>BETON DE PROPRETE (m3) :</u> * Fourniture de matériaux, puis réalisation d'un béton de propreté dosé 150 kg/m3			9.3	
<u>SEMELLE (m3) :</u> * Fourniture de matériaux, puis réalisation de semelles			58.6	
<u>POTEAUX D'AMORCES (m3) :</u> * Fourniture de matériaux, puis réalisation de poteaux d'amorces en béton armé dosé à 350 kg/m3			12.9	
<u>LONGRINE (m3) :</u> * Fourniture de matériaux, puis réalisation de longrines en béton armé dosé à 350 kg/m3			20.4	
<u>REPLAI D'APPORT (m3) :</u> * Apport, compactage et nivellement de terre			162.4	
<u>BETON DE SOL (m3) :</u> * Fourniture de matériaux, puis réalisation d'un béton de sol armé dosé à 350 kg/m3			73.1	
<u>POTEAUX (m3) :</u> * Fourniture de matériaux, puis réalisation de poteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 RDC, 1er Etage, 2ème Etage, 3ème Etage et 4ème Etage			89	
<u>POUTRE CHAINAGE (m3) :</u> * Fourniture de matériaux, puis réalisation de poutre chainage en béton armé dosé à 350 kg/m3 RDC, 1er Etage, 2ème Etage, 3ème Etage et 4ème Etage			34.1	
<u>DALLE PLEINE (m3) :</u> * Fourniture de matériaux, puis réalisation d'une dalle pleine épaisseur 25cm en béton armé dosé à 350 kg/m3 1er Etage, 2ème Etage, 3ème Etage et 4ème Etage			478.3	
<u>MUR VOILE (m3) :</u> * Fourniture de matériaux, puis réalisation de poteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 RDC, 1er Etage, 2ème Etage, 3ème Etage et 4ème Etage			22	

<u>ESCALIER (m3) :</u> * Fourniture de matériaux, puis réalisation d'un escalier en béton armé dosé à 350 kg/m3 RDC, 1er Etage, 2ème Etage, 3ème Etage et 4ème Etage			10.3	
<u>LINTEAUX (m3) :</u> * Fourniture de matériaux, puis réalisation d'un linteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 RDC, 1er Etage, 2ème Etage, 3ème Etage et 4ème Etage			3.3	
<u>MACONNERIE (m2) :</u> * Fourniture de matériaux, puis réalisation d'un mur en maçonnerie RDC, 1er Etage, 2ème Etage, 3ème Etage et 4ème Etage			790	
<u>MACONNERIE (m2) :</u> * Fourniture de matériaux, puis réalisation d'un crépissage sur les deux faces du mur en maçonnerie RDC, 1er Etage, 2ème Etage, 3ème Etage et 4ème Etage			1580	

Date prévue de livraison: